





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างแผงกั้นอะคริลิกในการกำหนดพื้นที่การปฏิบัติงานจุดตรวจ
 ขาเข้าและขาออก
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๘๓๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
 -เป็นการก่อสร้างรั้วรอบอาคารที่พักอาศัย (ศูนย์หม่อนไหม) เพื่อกำหนดพื้นที่ให้มีความชัดเจน
 เป็นระเบียบเรียบร้อย และเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับอาคารที่พักอาศัยของทางราชการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 เป็นเงิน ๑,๘๓๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕(ก)
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(๑) พ.ต.ท.อุตร ชาวแขก	(ลงชื่อ) พ.ต.ท. 
สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔	
(๒) ร.ต.อ.หญิง ชยานันต์ ต้นคำฮอง	(ลงชื่อ) ร.ต.อ.หญิง 
รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔	
(๓) นายรังสิวุฒิ ทองดวง	(ลงชื่อ) 
พนักงานวิศวกรโยธา	
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร	
(๔) ร.ต.อ.หญิง วิไลลักษณ์ ทะขารี	(ลงชื่อ) ร.ต.อ.หญิง 
รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔	

ดำเนินการตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๑๓๒ ลง ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน แบบรื้อบ้านพักข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร (ศูนย์หม่อนไหม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
 เจ้าของงาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รื้อบ้านพักข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ศูนย์หม่อนไหม)	1,832,586.83	FACTOR F งานอาคาร เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ	1,832,586.83	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	1,832,000.00	
	หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
 ที่ 89/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ พันตำรวจโท  ประธานกรรมการ

(อุตร ชาวแขก)

สารวัตร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

ลงชื่อ ร้อยตำรวจเอกหญิง.....  กรรมการ

(ชยานันต์ ต้นคำฮอง)

รองสารวัตร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายรังสิวุฒิ ทองดวง)

พนักงานวิศวกรโยธา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ลงชื่อ ร้อยตำรวจเอกหญิง.....  กรรมการและเลขานุการ

(วิไลลักษณ์ ทวะซารี)

รอง สารวัตร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง


ประเภทงาน แบบรั้วบ้านพักข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร (ศูนย์หม่อนไหม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
 เจ้าของงาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1,408,598.64	1.3010	1,832,586.83	FACTOR F งานอาคาร เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,832,586.83	
หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบสามสตางค์					


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
 ที่ 89/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ พันตำรวจโท  ประธานกรรมการ
 (อุตร ชาวแขก)

สารวัตร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4


ลงชื่อ ร้อยตำรวจเอกหญิง.....  กรรมการ
 (ชยานันต์ ต้นคำฮอง)

รองสารวัตร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายรังสิวุฒิ ทองดวง)

พนักงานวิศวกรโยธา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ลงชื่อ ร้อยตำรวจเอกหญิง.....  กรรมการและเลขานุการ
 (วิไลลักษณ์ ทวะซารี)

รองสารวัตร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

ประมาณการก่อสร้าง
 บ้านพักข้าราชการตำรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร (ศูนย์หมอนใหม่)
 บ้านพักข้าราชการตำรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
 วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
 ประมาณการเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน		
1	งานกำแพงกันดิน + รั้วทึบ คัดราคาต่อความยาวรั้ว 3.00 เมตร									
	ดินขุด - ถม	40.00	ลบ.ม	136.00	5,440.00	99.00	3,960.00	9,400.00		
	ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม	257.00	154.20	91.00	54.60	208.80		
	คอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม	1,542.00	462.60	306.00	91.80	554.40		
	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc ทรงกระบอก)	6.00	ลบ.ม	1,682.00	10,092.00	398.00	2,388.00	12,480.00		
	ไม้แบบ คัด 50 %	15.00	ตร.ม	250.00	3,750.00	133.00	1,995.00	5,745.00		
	ลวด+ตะปู	21.00	กก.	40.19	843.99	-	-	843.99		
	RB 6	8.90	กก.	21.89	194.82	4.10	36.49	231.31		
	RB 9	4.50	กก.	26.22	117.99	4.10	18.45	136.44		
	DB 12	256.00	กก.	26.12	6,686.72	3.30	844.80	7,531.52		
	DB 20	658.00	กก.	21.81	14,350.98	2.90	1,908.20	16,259.18		
	อิฐบล็อก	4.80	ตร.ม	115.00	552.00	80.00	384.00	936.00		
	งานฉาบคานเสา	2.21	ตร.ม	61.00	134.81	80.00	176.80	311.61		
	งานสีพลาสติค	30.00	ตร.ม	35.00	1,050.00	28.00	840.00	1,890.00		
							ราคารวมความยาว 3.00 ม.	56,528.25		
							ราคารวมความยาว 1.00 ม.	18,842.75		
							รวมรายการที่ 1	994,897.22		

ลงชื่อ พ.ศ.พ. *A. ทัพ* ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง *[Signature]* ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง *[Signature]*
 (อัคร ชาวแขก) (ชยานันต์ ต้นคำยอง) (นายรังสิวุฒิ ทองดวง)
 สว.ตม.จ.มุกดาหาร รอง สว.ตม.จ.มุกดาหาร พนักงานวิศวกรรมโยธา
 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

ประมาณการก่อสร้าง
 สถาบันก่อสร้าง
 เจ้าชอง
 ประมาณการเมื่อ
 วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

แบบรับบ้านพักข้าราชการตำรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร (ศูนย์หม่อนใหม่)

บ้านพักข้าราชการตำรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

เจ้าชอง

วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน		
3	งานรั้ว แบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง คิดราคาต่อความยาวรั้ว 3.00 เมตร									
	ดินชุด - ถม	0.35	ลบ.ม	136.00	47.08	99.00	34.27	81.35		
	ทรายหยาบ	0.20	ลบ.ม	257.00	51.40	91.00	18.20	69.60		
	คอนกรีตหยาบ	0.10	ลบ.ม	1,542.00	154.20	306.00	30.60	184.80		
	คอนกรีตโครงสร้าง (240 Ksc ทรงกระบอก)	0.30	ลบ.ม	1,682.00	504.60	398.00	119.40	624.00		
	ไม้แบบ	6.00	ตร.ม	250.00	1,500.00	133.00	798.00	2,298.00		
	ลวดตะปู	2.00	กก.	40.19	80.38	-	-	80.38		
	RB 6	8.90	กก.	21.89	194.82	4.10	36.49	231.31		
	RB 9	4.50	กก.	26.22	117.99	4.10	18.45	136.44		
	DB 12	20.30	กก.	26.12	530.24	3.30	66.99	597.23		
	อิฐบล็อก	2.40	ตร.ม	115.00	276.00	150.00	360.00	636.00		
	งานฉาบตามเสา	2.21	ตร.ม	61.00	134.81	80.00	176.80	311.61		
	งานสีพลาสติก	12.00	ตร.ม	35.00	420.00	28.00	336.00	756.00		
	แผนผังเหล็ก (รายละเอียดตามแบบก่อสร้าง)	1.00	แผง	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00		
							ราคารวมความยาว 3.00 ม.	10,006.71		
							ราคารวมความยาว 1.00 ม.	3,335.57		
							รวมรายการที่ 3	200,134.26		

ลงชื่อ พ.ต.ท. *A. พ.* ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง *S.N.* ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง *ก.น. D.*
 (อ.ดร. ขาวแขก) (ชยวัฒน์ ต้นคำของ) (นายรังสีวุฒิ ทองดวง) (จีสิทธิ์ชัย ทวีชะศรี)
 สว.ตม.จว.มุกดาหาร รong สว.ตม.จว.มุกดาหาร พนักงานวิศวกรรมโยธา รong สว.ตม.จว.มุกดาหาร
 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

ประมาณการก่อสร้าง

แบบรับบ้านพักข้าราชการตรวจสอบคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร (ศูนย์หนองใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านพักข้าราชการตรวจสอบคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร


เจ้าของ

ตรวจสอบคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน		
4	งานป้ายรั้ว คิดราคาต่อความยาวรั้ว 4.00 เมตร									
	ดินชุด - ถม	0.47	ลบ.ม	136.00	63.92	99.00	46.53	110.45		
	ทรายหยาบ	0.20	ลบ.ม	257.00	51.40	91.00	18.20	69.60		
	คอนกรีตหยาบ	0.10	ลบ.ม	1,542.00	154.20	306.00	30.60	184.80		
	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc ทรงกระบอก)	0.39	ลบ.ม	1,682.00	655.98	398.00	155.22	811.20		
	ไม้แบบ	6.20	ตร.ม	250.00	1,550.00	133.00	824.60	2,374.60		
	ลาวด+ตะปู	1.50	กก.	40.19	60.29	-	-	60.29		
	RB 6	10.30	กก.	21.89	225.47	4.10	42.23	267.70		
	RB 9	5.00	กก.	26.22	131.10	4.10	20.50	151.60		
	DB 12	21.30	กก.	26.12	556.36	3.30	70.29	626.65		
	อิฐบล็อก	7.12	ตร.ม	115.00	818.80	150.00	1,068.00	1,886.80		
	งานฉาบคานเสารั้ว	2.60	ตร.ม	61.00	158.60	80.00	208.00	366.60		
	งานสีพลาสติก	6.00	ตร.ม	35.00	210.00	28.00	168.00	378.00		
	งานทรายล้าง	12.00	ตร.ม	224.00	2,688.00	115.00	1,380.00	4,068.00		
	งานป้าย	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00		รวมค่าแรง
				ราคารวมความยาว 4 ม.				16,356.28		
				ราคารวมความยาว 1.00 ม.				4,089.07		
				รวมรายการที่ 4				16,356.28		

ลงชื่อ พ.ต.ท.  (อ.ดร. ชวเชก) (วีโลักษณ์ ทเวซารี)
 สว.ตม.จ.มุกดาหาร (ชยานันต์ ต้นคำของ) (นายรังสิวุฒิ ทองดวง) รอง สว.ตม.จ.มุกดาหาร
 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง..... ลงชื่อ..... (นางรังสิวุฒิ ทองดวง) รอง สว.ตม.จ.มุกดาหาร
 กรรมการ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง..... ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง..... (วีโลักษณ์ ทเวซารี) รอง สว.ตม.จ.มุกดาหาร
 กรรมการและเลขานุการ


ประมาณการก่อสร้าง
 สถานที่ก่อสร้าง
 เจ้าของ
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561


แบบบ้านพักข้าราชการตำรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร (ศูนย์หนองใหม่)


บ้านพักข้าราชการตำรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร


ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน		
5	งานประตูขนาด 6.00 x 1.80 แบบเลื่อน (รายละเอียดตามแบบก่อสร้าง)	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00		
รวมรายการที่ 5								30,000.00		
6	งานบ่อพักน้ำ (รายละเอียดตามแบบก่อสร้าง)	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00		รวมค่าแรง
รวมรายการที่ 6								10,000.00		
รวมรายการที่ 1-6								1,408,598.64		

ลงชื่อ พ.ต.ท.  (อัคร ชาวแขก) สว.ตม.จว.มุกดาหาร ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  (ชยานันต์ ต้นคำฮอง) รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร กรรมการ

ลงชื่อ  (นายรังสิวุฒิ ทองดวง) พนักงานวิศวกรรมโยธา กรรมการ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  (วีเลิศษ์ณ์ ทวะชาวี) รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ